

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง										แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๗	
สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนาถิ่น) หมู่ ๑๐					องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง						
ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง					เจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.นาเรียง						
ประมาณการโดย นายชนะ ล้นชัย					เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐						
ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ		
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน				
๑	งานโครงสร้าง										
๑.๑	งานโครงสร้าง										
	- ขุดดิน - ถม	๔๖.๐๐	ลบ.ม.		๐	๖๐	๒,๗๖๐	๒,๗๖๐.๐๐			
	- ปรับพื้นที่บดอัดดิน	๖๔๖.๒๐	ตร.ม.			๒๕	๑๖,๑๕๕	๑๖,๑๕๕.๐๐			
	- ดินถมพร้อมบดอัด	#####	ลบ.ม.	๑๖๕	๑๗๙,๖๒๖	๕๕	๕๙,๘๗๕	๒๓๙,๕๐๐.๘๐			
	- ทราดยาธาบรองพื้น	๑๒.๒๔	ลบ.ม.	๒๕๕	๓,๑๒๑	๖๐	๗๓๔	๓,๘๕๕.๖๐			
	- คอนกรีตหยาบ	๑๒.๒๔	ลบ.ม.	๑,๗๗๖	๒๑,๗๓๕	๓๐๙	๓,๗๘๒	๒๕,๕๑๖.๗๓			
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๒๔๐ Ksc by cube	๑๘๗.๒๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐	๓๗๔,๔๐๐	๓๙๑	๗๓,๑๕๕	๔๔๗,๕๕๕.๒๐			
	- ไม้แบบ	๕๙๙.๐๔	ตร.ม.	๒๔๐	๑๔๓,๗๗๐	๑๓๓	๗๙,๖๗๒	๒๒๓,๔๔๑.๙๒			
	- ตะปูประกอบแบบ	๑๕๘.๔๐	กก.	๓๖	๕,๖๓๖		๐	๕,๖๓๕.๘๗			
	- RB ๖ mm.	๔๓๒.๐๐	กก.	๒๒.๐๐	๙,๕๐๔	๓.๔	๑,๔๖๙	๑๐,๙๗๒.๘๐			
	- RB ๙ mm.	๕๕๕.๘๔	กก.	๒๒.๐๐	๑๒,๒๒๘	๓.๔	๑,๘๙๐	๑๔,๑๑๘.๓๔			
	- DB ๑๒ mm.	#####	กก.	๒๐.๑๘	๑๗๓,๘๓๒	๓.๔	๒๙,๒๘๘	๒๐๓,๑๒๐.๐๑			
	- ลวดผูกเหล็ก	๓๐๕.๒๘	กก.	๔๕.๔๘	๑๓,๘๘๔	๐.๐	๐	๑๓,๘๘๔.๐๓			
	- Water Stop ๘"	๑๔๖.๘๘	ม.	๒๓๘.๐๐	๓๔,๙๕๗	๑๕.๐	๒,๒๐๓	๓๗,๑๖๐.๖๔			

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ป.ร.๔ แผ่นที่ ๑/๗

สถานที่ก่อสร้าง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนาถิ่น) หมู่ ๑๑ เลขที่ ๑๑๑๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

เจ้าของโครงการ สำนักปลัด อบต.นาเรียง

ประมาณการโดย นายชนะ ล้นชัย

เมื่อวันที่

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุสิ่งของ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
๓	งานสถาปัตยกรรม								
๓.๑	วัสดุปูพื้นและบุแต่งผนัง								
	- ทรายล้างขอบ CUTTER กว้าง ๑.๒ เมตร	๖๘.๘๐	ม.	๓๑๐	๒๑,๓๒๘	๑๔๐	๙,๖๓๒	๓๐,๙๖๐.๐๐	
	- ขอบสระหินทราย สีเหลือง เรียบ ขนาด	๗๓.๖๐	ม.	๓๒๕	๒๓,๙๒๐	๑๒๐	๘,๘๓๒	๓๒,๗๕๒.๐๐	
	- ผนังก่ออิฐแดง	๓๓.๐๐	ตร.ม.	๑๕๕	๕,๑๑๕	๔๕	๑,๔๘๕	๖,๖๐๐.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนเรียบ	๒๕๓.๔๔	ตร.ม.	๖๕	๑๖,๔๗๔	๘๕	๒๑,๕๔๒	๓๘,๐๑๖.๐๐	
	- ผนังฉาบปูนภายในสระก่อนบุกระเบื้อง	๖๗.๑๓	ตร.ม.	๖๕	๔,๓๖๔	๘๕	๕,๗๐๖	๑๐,๐๖๙.๙๒	
	- งานปรับระดับพื้นสระ ขัดหยาบ	๑๔๖.๘๘	ตร.ม.	๑๓๕	๑๙,๘๒๙	๗๕	๑๑,๐๑๖	๓๐,๘๔๕.๘๐	
	- พื้นและผนังบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๔"x๔" สี	๒๐๗.๓๖	ตร.ม.	๕๗๐	๑๑๘,๑๙๕	๑๗๐	๓๕,๒๕๑	๑๕๓,๔๔๖.๔๐	
	- งานทาสีน้ำอะคริลิก ๑๐๐ %	๖๖.๐๐	ตร.ม.	๓๕	๒,๓๑๐	๓๕	๒,๓๑๐	๔,๖๒๐.๐๐	
	- Crating PVC สำหรับปู ขนาด ๐.๓๐ ม.	๙๖.๗๗	ม.	๖๕๐	๖๒,๘๙๙	-	-	๖๒,๘๙๙.๒๐	
	- พื้นและผนังห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าบุกระเบื้องเซรามิก ขนาด ๘"x๘"	๑๙.๐๐	ตร.ม.	๓๕๐	๖,๖๕๐	๑๒๕	๒,๓๗๕	๘,๐๒๕.๐๐	
	- ที่แขวนผ้า สแตนเลส	๑.๐๐	ชุด	๗๕๐	๗๕๐	๓๕๐	๓๕๐	๑,๑๐๐.๐๐	
	- หินแม่น้ำ	๑.๓๐	ลบ.ม.	๓๕๐	๔๕๕	๑๕๐	๑๙๕	๖๕๐.๐๐	