

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็กเยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๑

ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๘,๒๐๐.๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็กเยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง โดยก่อสร้างโครงหลังคาเหล็ก มุงด้วยแผ่นเมทัลชีท ขนาดหลังคากว้าง ๒๐ เมตร ยาว ๒๕ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร คลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง บริเวณ ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑ ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง จำนวน ๑ โครงการ เสร็จเรียบร้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๘,๒๐๐.๐๐ ... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายวิสิน ตีลังจิตร	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๖.๕ นายจำลอง ด้วงแก้ว	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ พร.๕

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

ประเภท อาคาร

สถานที่ก่อสร้าง ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ ๒๔-มี.ค.-๖๐

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๘๑,๐๙๕.๘๔	๑.๓๐๗๔	๔๙๘,๒๔๔.๗๐	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๘,๒๔๔.๗๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๙๘,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) สีสันเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน				

ประมาณการ

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายชนะ ลั่นซ้าย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสุกิจ สายสิงห์)

อนุมัติ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสมเกียรติ ไหมดี)

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.๕

ส่วนราชการ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ประเภท	อาคาร
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แบบเลขที่	
ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน	๑ แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๒๔-มี.ค.-๖๐

ลำดับที่	ค่าวัสดุและแรงงาน	จำนวนเงิน(บาท)	FACTOR F	รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๓๘๑,๐๙๕.๘๔	๑.๓๐๗๔	๔๙๘,๒๔๔.๗๐	
๒	ประเภทงานทาง				
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗ %				
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๔๙๘,๒๔๔.๗๐	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๔๙๘,๒๐๐.๐๐	
	(ตัวอักษร) สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน				

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มี.ค.๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิสิน ตลิ่งจิตร)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ กรรมการ

(นายจำลอง ดั่งแก้ว)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.6
ประเภทงาน	อาคาร	
สถานที่ก่อสร้าง	ศาลาประชาธิปไตย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเรียง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่...	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาโดย		24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและ ออกกำลังกายสำหรับเด็กและเยาวชนและผู้ สูงอายุตำบลนาเรียง	498,200.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	498,200.00	
งบประมาณ (ตัวอักษร)	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้ สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน	498,200.00	

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาชนิปไตย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานโครงสร้าง							
๑.๑	งานดินชุด	๑๑.๐๐	ลบ.ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๑.๒	งานทรายบดอัด	๐.๓๒	ลบ.ม	๔๕๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๖๐.๐๐	๑๙.๒๐	๑๖๓.๒๐
๑.๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๒	ลบ.ม	๑,๗๗๕.๗๐	๕๖๘.๒๒	๓๐๖.๐๐	๙๗.๙๒	๖๖๖.๑๔
๑.๔	งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๑.๖๓	ลบ.ม	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	๓๙๘.๐๐	๖๔๙.๕๔	๓,๙๑๓.๕๔
๑.๕	งานไม้แบบ	๑๒.๘๑	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๓,๘๔๓.๗๕	๑๓๓.๐๐	๑,๗๐๔.๐๖	๕,๕๔๗.๘๑
๑.๖	ไม้โครง	๓.๗๕	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๙๘.๗๕	๑,๖๒๓.๗๕
๑.๗	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๕.๕๘	๑๘๒.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒.๓๒
๑.๘	งานเหล็ก							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๑๓.๘๘	กก.	๒๒.๐๐	๓๐๕.๒๕	๓.๔๐	๔๗.๑๘	๓๕๒.๔๓
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.๓๐ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม	๑๖๖.๕๐	กก.	๒๐.๑๘	๓,๓๕๙.๙๗	๓.๔๐	๕๖๖.๑๐	๓,๙๒๖.๐๗
๑.๙	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๖.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๒๗๒.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒.๘๘
๑.๑๐	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
					.			
	รวมยอดยกไป				๑๓,๐๖๕.๓๙		๔,๒๔๒.๗๔	๑๗,๓๐๘.๑๔

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๑/๒

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกำลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาชนิปไตย หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
๑	งานโครงสร้าง							
๑.๑	งานดินชุด	๑๑.๐๐	ลบ.ม	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐	๖๖๐.๐๐
๑.๒	งานทรายบดอัด	๐.๓๒	ลบ.ม	๔๕๐.๐๐	๑๔๔.๐๐	๖๐.๐๐	๑๙.๒๐	๑๖๓.๒๐
๑.๓	งานคอนกรีตหยาบ ๑:๓:๕	๐.๓๒	ลบ.ม	๑,๗๗๕.๗๐	๕๖๘.๒๒	๓๐๖.๐๐	๙๗.๙๒	๖๖๖.๑๔
๑.๔	งานคอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๑.๖๓	ลบ.ม	๒,๐๐๐.๐๐	๓,๒๖๔.๐๐	๓๙๘.๐๐	๖๔๙.๕๔	๓,๙๑๓.๕๔
๑.๕	งานไม้แบบ	๑๒.๘๑	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๓,๘๔๓.๗๕	๑๓๓.๐๐	๑,๗๐๔.๐๖	๕,๕๔๗.๘๑
๑.๖	ไม้โครง	๓.๗๕	ลบ.ฟ.	๓๐๐.๐๐	๑,๑๒๕.๐๐	๑๓๓.๐๐	๔๙๘.๗๕	๑,๖๒๓.๗๕
๑.๗	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๕.๕๘	๑๘๒.๓๒	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๒.๓๒
๑.๘	งานเหล็ก							
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๑๓.๘๘	กก.	๒๒.๐๐	๓๐๕.๒๕	๓.๔๐	๔๗.๑๘	๓๕๒.๔๓
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SD.๓๐ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๑๒ มม	๑๖๖.๕๐	กก.	๒๐.๑๘	๓,๓๕๙.๙๗	๓.๔๐	๕๖๖.๑๐	๓,๙๒๖.๐๗
๑.๙	- ลวดผูกเหล็ก เบอร์ ๑๘	๖.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๒๗๒.๘๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒.๘๘
๑.๑๐	งานโครงสร้างเหล็กรูปพรรณ				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
					.			
	รวมยอดยกไป				๑๓,๐๖๕.๓๙		๔,๒๔๒.๗๔	๑๗,๓๐๘.๑๔

บัญชีปริมาณวัสดุและราคา

แบบ ปร. ๔ แผ่นที่ ๒/๒

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมลานกิจกรรมและออกกั๊ลังกายสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้สูงอายุตำบลนาเรียง ขนาด ๒๐ x ๒๐ เมตร
 สถานที่ดำเนินการ ศาลาประชาชนี่ ๑ ตำบลนาเรียง
 ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๘๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐

แบบเลขที่

ประมาณการวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐

ลำดับ	รายละเอียดงาน	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรง (บาท)		รวมค่าวัสดุ และค่าแรง
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
รวมยอดยกมา								
	- เหล็กแป๊ว C ๑๐๐x๕๐x๒๐x๓ มม. (Galvanized)	๑,๘๐๓.๐	กก.	๒๕.๐๐	๔๕,๐๗๕.๐๐	๘.๕๐	๑๕,๓๒๕.๕๐	๖๐,๔๐๐.๕๐
	- เหล็กท่อกกลม ๔ นิ้ว หนา ๒.๓ มม.	๑๓.๐๐	ท่อน	๑,๓๗๕.๐๐	๑๗,๘๗๕.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๘๗๕.๐๐
	- เหล็กท่อกกลม ๒ นิ้ว หนา ๒.๓ มม.	๓๗.๑๗	ท่อน	๘๒๓.๓๖	๓๐,๖๐๑.๕๕	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๖๐๑.๕๕
	- เหล็กท่อกกลม ๑ ๑/๒ นิ้ว หนา ๒.๐ มม.	๗๐.๗๗	ท่อน	๖๗๘.๕๐	๔๘,๐๑๕.๑๘	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๑๕.๑๘
	- เหล็กท่อกกลม ๑ นิ้ว หนา ๒.๐ มม.	๒๑.๓๓	ท่อน	๓๖๘.๒๒	๗,๘๕๕.๓๖	๐.๐๐	๐.๐๐	๗,๘๕๕.๓๖
	- เหล็กยึดแป ขนาด ศก. ๑๕ มม.	๑๒๔.๙๔	กก.	๑๙.๘๕	๒,๔๘๐.๑๑	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๘๐.๑๑
๑.๑๑	สีกันสนิม	๑.๐๐	งาน	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒	งานหลังคา				๐.๐๐		๐.๐๐	๐.๐๐
๒.๑	วัสดุบุหลังคา เมทัลชีท สีอลูซิงค์ ๐.๓๕ AZ๑๕๐	๔๐๐.๐๐	ตร.ม	๒๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐.๐๐	๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๖,๐๐๐.๐๐
๒.๒	Flashing	๑๒๘.๐๐	ม.	๒๒๐.๐๐	๒๘,๑๖๐.๐๐	๕๐.๐๐	๖,๔๐๐.๐๐	๓๔,๕๖๐.๐๐
๒.๓	สกรู	๑.๐๐	เหมา	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐
๒.๔	แผ่นเพลสร์บ์โครงถักหลังคา	๑๒.๐๐	แผ่น	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐
					.			
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น				๒๙๘,๖๒๗.๕๙		๘๒,๔๖๘.๒๔	๓๘๑,๐๙๕.๘๔