

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายนาพร้าหม-หนองสาคร หมู่ที่ ๖

ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๙,๙๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายนาพร้าหม-หนองสาคร หมู่ที่ ๖ .ตำบลนาเรียง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตารางเมตร และถมไหล่คกไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคกไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๙,๙๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสมชาย ทิพย์มณี	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๖.๕ นายภูเมธ ลักษณะปิยะ	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	สายนาพรหม - หอนงสาคุ หมู่ที่ 6 (บ้านม่วง) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ ท 1-01
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
ประมาณราคาโดย	นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	24 มีนาคม 2560
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 100.00 เมตรหนา 0.15 ม.(พื้นที่ประมาณ 400.00 ตร.ม.)	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน		
1	งานคอนกรีต								
1.1	คอนกรีต 1:2:4	60.00	ลบ.ม.	2,000.0	120,000.0	350.00	21,000.0	141,000.0	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	24.00	ลบ.ม.	450.0	10,800.0	80.00	1,920.0	12,720.0	
1.3	ค่าแบบข้างกีดตามความยาว 2 ข้าง	22.50	ลบ.ฟ.	380.0	8,550.0	0.00	0.0	8,550.0	
2	เหล็กเสริม								
2.1	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4.0 มม. @ 0.20*0.20 ม.	400.00	ตร.ม.	22.0	8,800.0	0.00	0.0	8,800.0	
2.2	เหล็กกลม ศก. 15 มม	4.88	เส้น	270.0	1,318.7	2.80	13.7	1,332.4	
2.3	เหล็กกลม ศก. 19 มม	0.57	เส้น	440.5	248.9	2.80	1.6	250.5	
2.4	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	11.11	เส้น	309.0	3,433.0	2.80	31.1	3,464.1	
3	ท่อ คลส. Dia.								
3.1	ท่อ คลส. Dia 30 cm.	0.00	ท่อน	25.0	0.0	328.00	0.0	0.0	
3.2	ท่อ คลส. Dia 40 cm.	0.00	ท่อน	26.0	0.0	329.00	0.0	0.0	
3.3	ท่อ คลส. Dia 60 cm. ปากลิ้นราง ชั้น 3	0.00	ท่อน	632.0	0.0	93.77	0.0	0.0	
3.4	ท่อ คลส. Dia 0.80 cm.	0.00	ท่อน	1,099.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
3.5	เสาหลักกันโค้ง	0.00	ท่อน	100.0	0.0	332.00	0.0	0.0	
4	วัสดุอื่นๆ								
4.1	แอลพีแอล	36.00	ลิตร	12.0	432.0	0.00	0.0	432.0	
4.2	ค่าหินปูไหล่ทาง	19.50	ลบ.ม.	131.0	2,555.1	91.00	1,774.5	4,329.6	
5.4	วัสดุรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	0.0	0.0	20.00	0.0	0.0	
6.4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	165.00	เมตร	0.0	0.0	12.43	2,051.0	2,051.0	
5	งานประเภทเหมาจ่าย								
5.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
4.3	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	1.00	ชุด	0.0	0.0	10,000.00	10,000.0	10,000.0	
5.2	ค่าวัสดุปั๊มคอนกรีต	400.00	ตร.ม.	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
รวมเงิน					156,137.6		36,791.8	192,929.5	
คิดเป็นเงิน								192,929.5	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ 0.00%					0.0				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								192,929.5	
								192,900.0	

น้ำมันซีเมนต์ ลิตรละ 25.00 - 26.00 บาท

ลงชื่อ ประमाणการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายนาพร้าหม - หนองสาฎ หมู่ที่ 6 (บ้านม่วง) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	192,900.00	1.4019	270,426.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			18,929.86	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			18,929.86	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			270,426.5	
	งบประมาณ			249,900.0	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ถิ่นซ้าย)

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายนาพรหม - หนองสาฎ หมู่ที่ 6 (บ้านม่วง) ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	192,900.00	1.4019	270,426.51	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			18,929.86	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			18,929.86	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			270,426.5	
	งบประมาณ			249,900.0	
	ตัวอักษร	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ 400.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 624.75 บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 83/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชาย ทิพย์มณี)

ประธานหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูเฒ หนาคี)

ประธานหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.6
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายนาพราหม์ - หนองสาคร หมู่ที่ 6 (บ้านม่วง) ต.นาเรียง อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่..... ท 1-01...	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาโดย		24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	249,900.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	249,900.00	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	249,900.00	
(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน		