

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายหนองไทร หมู่ที่ ๘

ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๑๑๒,๒๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป โดยทำการบุกเบิกถนน สายหนองไทร หมู่ที่ ๘ ตำบลนาเรียง โดยทำการปรับพื้นที่ ขุด ตอ ถนนกว้าง ๔.๐๐ เมตร ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตรยาว ๑๘๐ เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตรหรือ ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า ๑๔๔ ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือ ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๘.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ ทำการขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๒ จุด รวมท่อ ๑๒ ท่อน พร้อมดาดท่อ คสล. ทั้ง ๒ จุด ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ และติดตั้งป้าย โครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๑๑๒,๒๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสุพจน์ กิ่งรัตน์	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กรรมการ
๖.๕ นางบุญเสริม ทองย้อย	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา โครงการรื้อเบ็กถนน แบบ ปร.4
 สถานที่ก่อสร้าง สายหนองไทร หมู่ที่ 8 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ท 1-01
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ 24 มีนาคม 2560
 ปริมาณงาน กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 180.00 เมตรดินถมหนา 0.20 ม.(พื้นที่ประมาณ 720.00 ตร.ม.) หินคลุกหนา 0.08 เมตรพร้อมวางท่อ รวม 2 จุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีต								
1.1	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	2,000.0	0.0	350.00	0.0	0.0	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	450.0	0.0	80.00	0.0	0.0	
1.3	ค่าแบบข้างคืบตามความยาว 2 ข้าง	0.00	ลบ.ฟ.	380.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
2	เหล็กเสริม								
2.1	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4.0 มม. @ 0.20*0.20 ม.	0.00	ตร.ม.	22.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
2.2	เหล็กกลม ศก. 15 มม	0.00	เส้น	270.0	0.0	2.80	0.0	0.0	
2.3	เหล็กกลม ศก. 19 มม	0.00	เส้น	440.5	0.0	2.80	0.0	0.0	
2.4	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	0.00	เส้น	309.0	0.0	2.80	0.0	0.0	
3	ท่อ คลส. Dia.								
3.1	ท่อ คลส. Dia 30 cm.	0.00	ท่อน	25.0	0.0	328.00	0.0	0.0	
3.2	ท่อ คลส. Dia 40 cm.	0.00	ท่อน	26.0	0.0	329.00	0.0	0.0	
3.3	ท่อ คลส. Dia 60 cm. ปากลิ้นราง ชั้น 3	12.00	ท่อน	632.0	7,584.0	93.77	1,125.2	8,709.2	
3.4	ท่อ คลส. Dia 0.80 cm.	0.00	ท่อน	1,099.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
3.5	เสาหลักกันโค้ง	0.00	ท่อน	100.0	0.0	332.00	0.0	0.0	
4	วัสดุอื่นๆ								
4.1	งานปรับพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า	720.00	ตร.ม.		0.0	3.42	2,462.4	2,462.4	
4.2	ค่าหินคลุกทับหน้าพื้นทาง	58.00	ลบ.ม.	430.0	24,940.0	80.00	4,640.0	29,580.0	
5.4	วัสดุรองพื้นทาง(ดินถม)	144.00	ลบ.ม.	165.0	23,760.0	40.00	5,760.0	29,520.0	
6.4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.00	เมตร	0.0	0.0	12.43	0.0	0.0	
5	งานประเภทเหมาจ่าย								
5.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
4.3	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	1.00	ชุด	0.0	0.0	10,000.00	10,000.0	10,000.0	
5.2	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	0.00	ตร.ม.	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
รวมเงิน					56,284.0		23,987.6	80,271.6	
คิดเป็นเงิน								80,271.6	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ 0.00%					0.0				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								80,271.6	
								80,200.0	

น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.00 - 26.00 บาท

ลงชื่อ ประมาณการ
 (นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองไทร หมู่ที่ 8 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,200.00	1.4019	112,432.38	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			7,870.27	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			7,870.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,432.4	
	งบประมาณ			112,200.0	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ถิ่นชัย)

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายหนองไทร หมู่ที่ 8 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก I)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	80,200.00	1.4019	112,432.38	
				.	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			7,870.27	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			7,870.27	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			112,432.4	
	งบประมาณ			112,200.0	
	ตัวอักษร	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ 720.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 155.83 บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 85/2560 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ถิ่นชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสุพจน์ กิ่งรัตน์)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

ลงชื่อ กรรมการ

(นางบุญเสริม ทองย้อย)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 8

รายการประมาณการราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.6
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายหนองไทร หมู่ที่ 8 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่... ท 1-01	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาโดย		24 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการบุกเบิกถนน	112,200.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	112,200.00	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	112,200.00	
(ตัวอักษร)	หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสองพันสองร้อยบาทถ้วน		