

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านชนะ – นางลำดวน หมู่ที่ ๗
ตำบลนาเรียง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร๓๖๒,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - โดยทำการปรับพื้นที่ ขุดต่อ และใช้ดินลูกรังถมยกระดับถนนกว้าง ๖.๐๐ เมตร.ผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๖๑๐.๐๐ เมตร.หนาเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๙๑๕.๐๐ ลบ.ม.และถมหินคลุกทับหนาเฉลี่ย ๐.๐๗ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๑.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบ รางน้ำและบดอัดแน่นและทำการขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คสล. (มอก.ชั้น ๓) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๘๐ เมตร.จำนวน ๑ จุดรวม ๗ ท่อนพร้อมติดตั้ง คสล.ตามแบบแปลน กรมการปกครอง ท ๑-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๓๖๒,๐๐๐.๐๐... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน๑..... แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน๑..... แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน๑..... แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายเกรียงศักดิ์ พานิชผล	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กรรมการ
๖.๕ นายนิคม พรหมจรรย์	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนน แบบ ปร.4

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายชนะ - นางลำดวน หมู่ที่ 7 ต.นาเรียง อ.พรมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ท 1-01

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ 25 เมษายน 2560

ปริมาณงาน กว้าง 6.00 เมตรระยะทาง 610.00 เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย 0.25 ม.(พื้นที่ 3,660.00 ตร.ม.) หินคลุกหนา 0.07 เมตรพร้อมวางท่อ รวม 1 จุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีต								
1.1	คอนกรีต 1:2:4	0.00	ลบ.ม.	2,000.0	0.0	350.00	0.0	0.0	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	450.0	0.0	80.00	0.0	0.0	
1.3	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว 2 ข้าง	0.00	ลบ.ฟ.	380.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
2	เหล็กเสริม								
2.1	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4.0 มม. @ 0.20*0.20 ม.	0.00	ตร.ม.	22.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
2.2	เหล็กกลม ศก. 15 มม	0.00	เส้น	270.0	0.0	2.80	0.0	0.0	
2.3	เหล็กกลม ศก. 19 มม	0.00	เส้น	440.5	0.0	2.80	0.0	0.0	
2.4	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	0.00	เส้น	309.0	0.0	2.80	0.0	0.0	
3	ท่อ คลส.Dia.								
3.1	ท่อ คลส.Dia 30 cm.	0.00	ท่อน	25.0	0.0	328.00	0.0	0.0	
3.2	ท่อ คลส.Dia 40 cm.	0.00	ท่อน	26.0	0.0	329.00	0.0	0.0	
3.3	ท่อ คลส.Dia 60 cm. ปากฉลักวาง ชั้น 3	0.00	ท่อน	632.0	0.0	93.77	0.0	0.0	
3.4	ท่อ คลส.Dia 0.80 cm.	7.00	ท่อน	1,261.0	8,827.0	150.00	1,050.0	9,877.0	
3.5	เสาหลักกันโค้ง	0.00	ท่อน	100.0	0.0	332.00	0.0	0.0	
4	วัสดุอื่นๆ								
4.1	งานปรับพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า	0.00	ตร.ม.		0.0	3.42	0.0	0.0	
4.2	ค่าหินคลุกทับหน้าพื้นทาง	171.00	ลบ.ม.	430.0	73,530.0	80.00	13,680.0	87,210.0	
5.4	วัสดุรองพื้นทาง(ลูกรังถม)	915.00	ลบ.ม.	135.0	123,525.0	40.00	36,600.0	160,125.0	
6.4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	0.00	เมตร	0.0	0.0	12.43	0.0	0.0	
5	งานประเภทเหมาจ่าย								
5.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
4.3	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	1.00	ชุด	0.0	0.0	10,000.00	10,000.0	10,000.0	
5.2	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	0.00	ตร.ม.	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
รวมเงิน					205,882.0		61,330.0	267,212.0	
คิดเป็นเงิน								267,212.0	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ 0.00%					0.0				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								267,212.0	
								267,200.0	

น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.00 - 26.00 บาท

ลงชื่อ ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายชนะ - นางลำดวน หมู่ที่ 7 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

25 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	267,200.00	1.4019	374,587.68	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			26,221.14	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			26,221.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			374,587.68	
	งบประมาณ			362,000.00	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ถิ่นชัย)

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายชนะ - นางลำดวน หมู่ที่ 7 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

25 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	267,200.00	1.4019	374,587.68	
				.	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			26,221.14	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			26,221.14	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			374,587.7	
	งบประมาณ			362,000.0	
	ตัวอักษร	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ 720.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 502.78 บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 110/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายเกรียงศักดิ์ พานิชผล)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

ลงชื่อ กรรมการ

(นายนิคม พรหมจรรย์)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 7

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.6
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านนายชนะ - นางลำดวน หมู่ที่ 7 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่... ท 1-01	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาโดย		25 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการนุกเบิกถนน	362,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	362,000.00	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	362,000.00	
(ตัวอักษร)	สามแสนหกหมื่นสองพันบาทถ้วน		