

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายวิริยานุศาสน์ ๒ (สายหนองบัว-ไผ่มูล) หมู่ที่ ๖
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๖๔,๐๐๐.๐๐.....บาท
๓. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
 - โดยทำการก่อสร้าง ถนน คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม.(รวมผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร) พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๖๔,๐๐๐.๐๐... บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....
 - ๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
 - ๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
 - ๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายสมชาย ทิพย์มณี	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กรรมการ
๖.๕ นายภูเมฆ ลักษณะปิยะ	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	แบบ ปร.4
สถานที่ก่อสร้าง	สายวิริยานุศาสตร์ 2 (หนองบัว - ไสยุมล) หมู่ที่ 6 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	แบบเลขที่ ท 1-01
ฝ่ายประมาณราคา	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
ประมาณราคาโดย	นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	25 เมษายน 2560
ปริมาณงาน	กว้าง 4.00 เมตรระยะทาง 200.00 เมตรหนา 0.15 ม.(พื้นที่ประมาณ 800.00 ตร.ม.)	

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
1	งานคอนกรีต								
1.1	คอนกรีต 1:2:4	120.00	ลบ.ม.	2,000.0	240,000.0	350.00	42,000.0	282,000.0	
1.2	ทรายหยาบรองพื้นทาง	40.00	ลบ.ม.	450.0	18,000.0	80.00	3,200.0	21,200.0	
1.3	ค่าแบบข้างคืบตามความยาว 2 ข้าง	22.50	ลบ.ฟ.	380.0	8,550.0	0.00	0.0	8,550.0	
2	เหล็กเสริม								
2.1	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4.0 มม. @ 0.20*0.20 ม.	800.00	ตร.ม.	22.0	17,600.0	0.00	0.0	17,600.0	
2.2	เหล็กกลม ศก. 15 มม	8.00	เส้น	270.0	2,160.0	2.80	22.4	2,182.4	
2.3	เหล็กกลม ศก. 19 มม	1.00	เส้น	440.5	440.5	2.80	2.8	443.3	
2.4	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	10.00	เส้น	309.0	3,090.0	2.80	28.0	3,118.0	
3	ท่อ คลส. Dia.								
3.1	ท่อ คลส. Dia 30 cm.	0.00	ท่อน	25.0	0.0	328.00	0.0	0.0	
3.2	ท่อ คลส. Dia 40 cm.	0.00	ท่อน	26.0	0.0	329.00	0.0	0.0	
3.3	ท่อ คลส. Dia 60 cm. ปากลิ้นราง ชั้น 3	0.00	ท่อน	632.0	0.0	93.77	0.0	0.0	
3.4	ท่อ คลส. Dia 0.80 cm.	0.00	ท่อน	1,099.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
3.5	เสาหลักกันโค้ง	0.00	ท่อน	100.0	0.0	332.00	0.0	0.0	
4	วัสดุอื่นๆ								
4.1	แอสฟัลท์	72.00	ลิตร	12.0	864.0	0.00	0.0	864.0	
4.2	ค่าหินผุไหลทาง	30.00	ลบ.ม.	131.0	3,930.9	91.00	2,730.0	6,660.9	
5.4	วัสดุรองพื้นทาง	0.00	ลบ.ม.	0.0	0.0	20.00	0.0	0.0	
6.4	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	165.00	เมตร	0.0	0.0	12.43	2,051.0	2,051.0	
5	งานประเภทเหมาจ่าย								
5.1	งานป้ายประชาสัมพันธ์	1.00	ชุด	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0	
4.3	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	1.00	ชุด	0.0	0.0	10,000.00	10,000.0	10,000.0	
5.2	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	800.00	ตร.ม.	0.00	0.0	0.00	0.0	0.0	
รวมเงิน					294,635.4		60,034.2	354,669.6	
คิดเป็นเงิน								354,669.6	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ 0.00%					0.0				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								354,669.6	
								354,600.0	

น้ำมันดีเซล ลิตรละ 25.00 - 26.00 บาท

ลงชื่อ ประमाणการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายวิทยานุศาสตร์ 2 (หนองบัว - ไสมูล) หมู่ที่ 6 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

25 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,600.00	1.4019	497,113.74	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			34,797.96	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			34,797.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,113.7	
	งบประมาณ			464,000.0	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ถิ่นชัย)

อนุมัติ ๒๖

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.5

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายวิทยานุศาสตร์ 2 (หนองบัว - ไสมูล) หมู่ที่ 6 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท 1-01

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาโดย

25 เมษายน 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก 1)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	354,600.00	1.4019	497,113.74	
				.	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%			0.00	
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%			0.00	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%			34,797.96	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก 7.00%			34,797.96	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			497,113.7	
	งบประมาณ			464,000.0	
	ตัวอักษร	สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ 800.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 580.00 บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 107/2560 ลงวันที่ 24 เมษายน 2560

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมชาย ทิพย์มณี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

ลงชื่อ กรรมการ

(นายภูเมฆ ถักกระปิยะ)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ 6

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.6
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายวิริยานุศาสตร์ 2 (หนองบัว - ไสมูล) หมู่ที่ 6 ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่..... ท 1-01...	ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาโดย		25 มีนาคม 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	464,000.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	464,000.00	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	464,000.00	
(ตัวอักษร)	สี่แสนหกหมื่นสี่พันบาทถ้วน		