

บัญชีแสดงวัสดุ

|                 |                                                                             |                        |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| ประมาณราคา      | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก                                         | แบบ พร.๔               |
| สถานที่ก่อสร้าง | สายท่าหัก - บ้านโน หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช           | แบบเลขที่ ๗ ๑-๐๑       |
| ฝ่ายประมาณราคา  | กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง                                        |                        |
| ประมาณราคาโดย   | นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ                                                       | วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ |
| ปริมาณงาน       | กว้าง ๔.๐๐ เมตร.ระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตร.หนา ๐.๑๕ ม.(พื้นที่ประมาณ ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.) |                        |

| ลำดับที่                           | รายการ                                        | จำนวนหน่วย |       | ค่าวัสดุ     |           | ค่าแรง       |           | ค่าวัสดุและ | หมายเหตุ |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-------|--------------|-----------|--------------|-----------|-------------|----------|
|                                    |                                               | จำนวน      | หน่วย | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ราคาต่อหน่วย | เป็นเงิน  | ค่าแรงงาน   |          |
| ๑                                  | งานคอนกรีต                                    |            |       |              |           |              |           |             |          |
| ๑.๑                                | คอนกรีต ๑:๒:๔                                 | ๑๒๐.๐๐     | ลบ.ม. | ๒,๐๐๐.๐      | ๒๔๐,๐๐๐.๐ | ๓๐๖.๐๐       | ๓๖๗,๒๐๐.๐ | ๒๗๖,๗๒๐.๐   |          |
| ๑.๒                                | ทรายหยาบรองพื้นทาง                            | ๔๐.๐๐      | ลบ.ม. | ๔๕๐.๐        | ๑๘,๐๐๐.๐  | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๑๘,๐๐๐.๐    |          |
| ๑.๓                                | ค่าแบบข้างคิดตามความยาว ๒ ข้าง                | ๒๒.๕๐      | ลบ.ฟ. | ๓๘๐.๐        | ๘,๕๕๐.๐   | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๘,๕๕๐.๐     |          |
| ๒                                  | เหล็กเสริม                                    |            |       |              |           |              |           |             |          |
| ๒.๑                                | เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม. | ๘๐๐.๐๐     | ตร.ม. | ๒๘.๐         | ๒๒,๔๐๐.๐  | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๒๒,๔๐๐.๐    |          |
| ๒.๒                                | เหล็กกลม ศก. ๑๕ มม                            | ๘.๐๐       | เส้น  | ๒๙๕.๐        | ๒,๓๖๐.๐   | ๒.๘๐         | ๒๒.๔      | ๒,๓๘๒.๔     |          |
| ๒.๓                                | เหล็กกลม ศก. ๑๙ มม                            | ๑.๐๐       | เส้น  | ๓๕๐.๐        | ๓๕๐.๐     | ๒.๘๐         | ๒.๘       | ๓๕๒.๘       |          |
| ๒.๔                                | เหล็กข้ออ้อย ศก. ๑๖ มม.                       | ๑๐.๐๐      | เส้น  | ๒๖๕.๐        | ๒,๖๕๐.๐   | ๒.๘๐         | ๒๘.๐      | ๒,๖๗๘.๐     |          |
| ๓                                  | ท่อ คสล.Dia.                                  |            |       |              |           |              |           |             |          |
| ๓.๑                                | ท่อ คสล.Dia ๓๐ cm.                            | ๐.๐๐       | ท่อน  | ๒๕.๐         | ๐.๐       | ๓๒๘.๐๐       | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| ๓.๒                                | ท่อ คสล.Dia ๔๐ cm.                            | ๐.๐๐       | ท่อน  | ๒๖.๐         | ๐.๐       | ๓๒๙.๐๐       | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| ๓.๓                                | ท่อ คสล.Dia ๖๐ cm. ปากลิ้นราง ชั้น ๓          | ๐.๐๐       | ท่อน  | ๖๓๒.๐        | ๐.๐       | ๙๓.๗๗        | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| ๓.๔                                | ท่อ คสล.Dia ๐.๘๐ cm.                          | ๑๔.๐๐      | ท่อน  | ๑,๐๙๙.๐      | ๑๕,๓๘๖.๐  | ๒๐๐.๐๐       | ๒,๘๐๐.๐   | ๑๘,๑๘๖.๐    |          |
| ๓.๕                                | คอนกรีตหยาบ (ลิ้นรองท่อและหน้าท่อ)            | ๒.๕๐       | ลบ.ม. | ๑,๗๕๐.๐      | ๔,๓๗๕.๐   | ๓๐๖.๐๐       | ๗๖๕.๐     | ๕,๑๔๐.๐     |          |
| ๔                                  | วัสดุอื่นๆ                                    |            |       |              |           |              |           |             |          |
| ๔.๑                                | แอสฟัลท์                                      | ๗๒.๐๐      | ลิตร  | ๑๒.๐         | ๘๖๔.๐     | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๘๖๔.๐       |          |
| ๔.๒                                | ค่าหินคลุกไหล่ทาง                             | ๓๐.๐๐      | ลบ.ม. | ๑๓๑.๐        | ๓,๙๓๐.๙   | ๙๐.๐๐        | ๒,๗๐๐.๐   | ๖,๖๓๐.๙     |          |
| ๕.๔                                | วัสดุรองพื้นทาง                               | ๐.๐๐       | ลบ.ม. | ๐.๐          | ๐.๐       | ๒๐.๐๐        | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| ๖.๔                                | ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต                       | ๑๕๐.๐๐     | เมตร  | ๐.๐          | ๐.๐       | ๑๒.๐๐        | ๑,๘๐๐.๐   | ๑,๘๐๐.๐     |          |
| ๕                                  | งานประเภทเหมาจ่าย                             |            |       |              |           |              |           |             |          |
| ๕.๑                                | งานป้ายประชาสัมพันธ์                          | ๑.๐๐       | ชุด   | ๐.๐          | ๐.๐       | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| ๕.๓                                | ค่าเครื่องจักรปรับเกรด                        | ๑.๐๐       | ชุด   | ๐.๐          | ๐.๐       | ๓,๐๐๐.๐๐     | ๓,๐๐๐.๐   | ๓,๐๐๐.๐     |          |
| ๕.๒                                | ค่าวัสดุบ่มคอนกรีต                            | ๐.๐๐       | ตร.ม. | ๒.๐๐         | ๐.๐       | ๐.๐๐         | ๐.๐       | ๐.๐         |          |
| รวมเงิน                            |                                               |            |       |              | ๓๑๘,๘๖๕.๙ |              | ๔๗,๘๓๘.๒  | ๓๖๖,๗๐๔.๑   |          |
| คิดเป็นเงิน                        |                                               |            |       |              |           |              |           | ๓๖๖,๗๐๔.๑   |          |
| ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ ๐.๐๐% |                                               |            |       |              | ๐.๐       |              |           |             |          |
| ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)  |                                               |            |       |              |           |              |           | ๓๖๖,๗๐๔.๑   |          |
|                                    |                                               |            |       |              |           |              |           | ๓๖๖,๗๐๐.๐   |          |

น้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๘.๐๐ - ๒๙.๐๐ บาท

ลงชื่อ ..... ประมาณการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน