

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

- ☐ ประเภท ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ☐ เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
- ☐ สถานที่ก่อสร้าง ถนนสายป่าแหลมเหลี่ยม หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
- ☐ หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
- ☐ แบบเลขที่ ท.1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย / แบบอบต.นาเรียง ที่ นร.2/2551
- ☐ ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น
- ☐ ประมาณราคาเมื่อวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	226,427	1.3347	302,212.50	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	42,448	1.2491	53,022.20	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%			
	เงินประกันผลงานหัก	0.00%			
	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00%			
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			355,234.70	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)			355,000.00	

- ☐ ขนาดหรือเนื้อที่ 0 ตารางเมตร
- ☐ เฉลี่ยราคาประมาณ 0 บาท / ตารางเมตร (งานถนนคสล.)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 219/ 2559 ลงวันที่ 8 กันยายน 2559

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จิรนาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ(ประชาคมหมู่ที่ 1)

(นายอรรถนพ กาญจนอุดม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ(ประชาคมหมู่ที่ 1)

(นายอรุณ บุรินทร์โกษฐ์)

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่าแหลมเหวียน ความยาว 130 เมตร
 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/3

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
 แบบเลขที่ ท.1-01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณราคาวัดวันที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 219/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต (fc' 240 ksc)	78	ลบ.ม.	1,850.47	144,337	306	23,868	168,205	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh # 0.20 ม.	520	ตร.ม.	23.00	11,960	5	2,600	14,560	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	4	เส้น	279.99	1,120	47	188	1,308	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม.	1	เส้น	505.53	506	75	75	581	
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	13	เส้น	315.56	4,102	53	689	4,791	
6	ทรายหยาบรองพื้น	26	ลบ.ม.	250.00	6,500	15	390	6,890	
7	หินคลุก	24	ลบ.ม.	380.00	9,120	15	360	9,480	
8	ยางมะตอย	20	ลิตร	15.00	300	15	300	600	
9	ไม้แบบ คัด 25 %	10	ลบ.ฟ.	300.00	3,000	0	-	3,000	
10	ค่าแรงไม้แบบ	39	ตร.ม.	0.00	-	133	5,187	5,187	
11	โฟม	1	แผ่น	30.00	30	0	-	30	
12	ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 8.5	1	ท่อน	66.36	66	0	-	66	
13	งานปรับพื้นที่	650	ตร.ม.	0.00	-	1.43	930	930	
14	ถมดินลูกรังปรับระดับ	60	ลบ.ม.	150	9,000	30	1,800	10,800	
15	รื้อท่อระบายน้ำ	0	จุด	0	-	2,000	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				190,041		36,387	226,427	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารคอนกรีตหน้าท่อ ขนาด 1 Ø 1.00 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด
 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/3

สถานที่ดำเนินการ ถนนสายป่าแหลมเหลียน หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
 แบบเลขที่ อบต.นาเรียง ที่ นร.2/2551

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณราคาวินาที 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 219/2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1:2:4	1.70	ลบ.ม.	1,635.51	2,780	346	588	3,369	
2	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,500.00	600	316	126	726	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	250.00	75	60	18	93	
4	ปูนซีเมนต์ (ตราเสือ)	3.00	ถุง	133.17	400	0	-	400	
5	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.	5	เส้น	55.14	276	7	35	311	
6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 mm.	8	เส้น	107.47	860	13	104	964	
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	3	กก.	43.93	132	0	-	132	
8	ไม้แบบ	4	ลบ.ฟ.	400.00	1,600	0	-	1,600	
9	ค่าแรงไม้แบบ	8	ตร.ม.	0.00	-	133	1,064	1,064	
10	ตะปู	2	กก.	51.40	103	0	-	103	
11	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 1.00 x 1.00 ม.	7	ท่อน	1,672.90	11,710	200	1,400	13,110	
12	ดินถม	4	ลบ.ม.	150.00	600	15	60	660	
13	งานร้อยท่อระบายน้ำ	1	จุด	0	-	2,000	2,000	2,000	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				19,135		5,396	24,531	

ประมาณราคาค่าก่อสร้าง โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคสล.และดาดคอนกรีตหน้าท่อ ขนาด 1 Ø 0.80 x 1.00 ม. จำนวน 1 จุด
 แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/3
 สถานที่ดำเนินการ ถนนสายป่าแหลมเห็ลยง หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
 แบบเลขที่ อบต.นาเรียง ที่ นร.2/2551
 ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ 219/2559
 ประมาณราคาวินที่ 8 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต 1 : 2 : 4	1.50	ลบ.ม.	1,635.51	2,453	436.00	654	3,107	
2	คอนกรีตหยาบ	0.40	ลบ.ม.	1,500.00	600	398.00	159	759	
3	ทรายหยาบรองพื้น	0.30	ลบ.ม.	250.00	75	60.00	18	93	
4	ปูนซีเมนต์ (ตราเสือ)	3.00	ถุง	133.17	400	0.00	-	400	
5	เหล็กเส้นกลม RB Ø 6 mm.	4	เส้น	55.14	221	7.50	30	251	
6	เหล็กเส้นกลม RB Ø 9 mm.	6	เส้น	107.47	645	16.90	101	746	
7	ลวดผูกเหล็ก เบอร์ 18	2	กก.	43.93	88	0.00	-	88	
8	ไม้แบบ	6	ลบ.ฟ.	400.00	2,400	0.00	-	2,400	
9	ค่าแรงไม้แบบ	6	ตร.ม.	0.00	-	133.00	798	798	
10	ตะปู	3	กก.	51.40	154	0.00	-	154	
11	ท่อระบายน้ำคสล.ขนาด Ø 0.80 x 1.00 ม.	6	ท่อน	1,210.28	7,262	200.00	1,200	8,462	
12	ดินถม	4	ลบ.ม.	150.00	600	15.00	60	660	
13	งานรื้อท่อระบายน้ำคสล.เดิมออก	0	งาน	0	-	2,000.00	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน				14,897		3,021	17,917	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างผิวจราจร คสล.สายป่าแหลมเหลียน ความยาว ๑๓๐ หมู่ที่ ๔
ตำบลนาเรียง อำเภอพรมหิรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ...องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร..... ๓๖๑,๐๐๐.....บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายป่าแหลมเหลียน หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเรียง อำเภอพรมหิรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร คสล.กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือ พื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๔๒๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหิน คลุกไม่น้อยกว่า ๒๔ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด - ๐๑ พร้อมถมดินลูกรังปรับระดับปริมาตรดินลูกรังไม่น้อยกว่า ๖๐ ลูกบาศก์เมตร และขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก. ชั้น ๓)ขนาด ๑๐๑.๐๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๗ ท่อน จำนวน ๑ จุด และขุดดินฝังท่อระบายน้ำ คสล.(มอก.ชั้น ๓)ขนาด ๑๐๐.๘๐x๑.๐๐ เมตร ยาว ๖ ท่อน จำนวน ๑ จุด และพร้อมติดตั้งป้ายโครงการจำนวน ๑ ป้าย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่.....๘ กันยายน ๒๕๕๙..... เป็นเงิน..... ๓๕๕,๐๐๐.....บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบ.ปร.๔.....	จำนวน ๓ แผ่น
๕.๑ แบบ.ปร.๖.....	จำนวน - แผ่น
๕.๒ แบบ.ปร.๕.....	จำนวน ๑ แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	กรรมการ
๖.๓ นายศรายุทธ จิรธนาชน	กรรมการ
๖.๔ นายอรรถนพ กาญจนอุดม	กรรมการ
๖.๕ นายอรุณ บุรินทร์โกษฐ์	กรรมการ