

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์ (อาคารใหม่)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๓
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๓๖,๐๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โดยทำการ ต่อเติมอาคารที่ทำการก่อสร้างหลังคาระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโดยใช้โครงเคร่าเหล็กมุงด้วยเมทัลชีท ขนาดกว้าง ๓.๒๐ เมตร ยาว ๑๙.๕๐ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๒.๐๐ ตารางเมตร และทำการเทพื้นคอนกรีตกว้าง ๒.๘๐ เมตร ยาว ๑๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร หรือพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖.๗๐ ตารางเมตร และทำการก่อสร้างรั้วบริเวณ ศพด. , ก่อสร้างเสาธง , ก่อสร้างประตูรั้ว พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๓๖,๐๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายวิเชียร ไหมดี	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖.๕ นายสมเกียรติ บุญคง	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ

รายการประมาณกลางราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานอาคาร	แบบ	ปร.๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
แบบเลขที่	ประมาณการตามแบบ	ปร. ๔	จำนวน ๓ แผ่น
ประมาณราคา วันที่	๕-ก.ค.-๖๐		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการต่อเติมอาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
	บ้านหัวปรังค์(อาคารใหม่)และก่อสร้างรั้ว,เสาธง		
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
งบประมาณ	ราคางบประมาณที่ตั้งไว้	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน		

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท งานอาคาร	โครงการต่อเติมอาคาร ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์ (อาคารใหม่)และก่อสร้างรั้ว , เสาธง	
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.๕
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ประมาณการตามแบบ ปร. ๕	จำนวน ๓ แผ่น	แบบเลขที่
ประมาณราคา	๕-ก.ค.-๖๐	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๙๕,๓๘๔.๗๐	๑.๓๐๗๔	๒๕๕,๔๔๕.๙๖	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒๕๕,๔๔๕.๙๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๒๓๖,๐๐๐.๐๐	
ขนาดหรือเนื้อที่		๐	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร		

ประมาณการ

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ลั่นชัย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

(นายสุกิจ สายสิงห์)

อนุมัติ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

(นายสมเกียรติ ไหมติ)

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท งานอาคาร โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรังค์ (อาคารใหม่) และก่อสร้างรั้ว , เสาธง แบบ ปร.๕
เจ้าของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
ประมาณการตามแบบ ปร. ๔ จำนวน ๓ แผ่น แบบเลขที่
ประมาณราคา วันที่ ๕-ก.ค.-๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๙๕,๓๘๔.๗๐	๑.๓๐๗๔	๒๕๕,๔๔๕.๙๖	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒๕๕,๔๔๕.๙๖	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน)			๒๓๖,๐๐๐.๐๐	

ขนาดหรือเนื้อที่ ๐ ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ บาท / ตารางเมตร

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียงที่ ๑๕๔/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐


ลงชื่อ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง


ลงชื่อ


(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง


ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน


ลงชื่อ

(นายวิเชียร ไหมดี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓


ลงชื่อ

(นายสมเกียรติ บุญคง)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรางค์ (อาคารใหม่) หมู่ที่ ๓

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บ้านนากัน ตำบลนาเรียง

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๑/๓

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเสาธง								
๑	งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๒	คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๓	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
๔	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๘.๐๐	เส้น	๕๖.๐๐	๔๔๘.๐๐	๘.๐๐	๖๔.๐๐	๔๕๖.๐๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๑๓๖.๔๔	-	-	๑๓๖.๔๔	
๗	งานท่อเหล็กอ้ายสังกะสี ขนาด ศก.๒ นิ้ว ประเภท BS-M	๒.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๕.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐		-	๒,๐๑๐.๐๐	
๘	งานท่อเหล็กอ้ายสังกะสี ขนาด ศก.๓ นิ้ว ประเภท BS-M	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๑๒.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐		-	๑,๖๑๒.๐๐	
๙	สลัก ศก.๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว	๓.๐๐	อัน	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐		-	๒๒๕.๐๐	
๑๐	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๒ นิ้ว)	๑.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐		-	๒๕๐.๐๐	
๑๑	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๓ นิ้ว)	๒.๐๐	อัน	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	
๑๒	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๖.๐๐	อัน	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
๑๓	ชุดข้อต่อเกลียวลด ขนาด ๓ x ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตร.ม.	๑๕๗.๐๐	๑๕๗.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๕๗.๐๐	
๑๔	ค่าแรงงาน	๑.๐๐	เหมา		-	๔,๔๓๐.๐๐	๔,๔๓๐.๐๐	๔,๔๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๒,๘๗๘.๔๔		๗,๔๓๔.๐๐	๒๐,๓๑๒.๔๔	

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างประตูล้อม ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหัวปรำงค์ (อาคารใหม่)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคา วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย นายชนะ ล้นชัย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
๑	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม หน้า ๒.๐ มม. ขนาด ๔" x ๒"	๖.๐๐	ท่อน	๗๑๘.๐๐	๔,๓๐๘.๐๐	-	-	๔,๓๐๘.๐๐	
๒	ท่อเหล็กกลวงสี่เหลี่ยม หน้า ๒.๐ มม. ขนาด ๑" x ๒"	๗.๐๐	ท่อน	๓๔๕.๗๒	๒,๔๒๐.๐๔	-	-	๒,๔๒๐.๐๔	
๓	เหล็กฉาก หน้า ๔ มม. ยาว ๖ เมตร ขนาด ๔๐ x ๔๐ มม.	๒.๐๐	เส้น	๒๘๐.๓๐	๕๖๐.๖๐	-	-	๕๖๐.๖๐	
๔	ไม้ระแนงสำเร็จรูป (ไม้สังเคราะห์) กว้าง ๓ นิ้ว	๒๑.๐๐	แผ่น	๔๕.๐๐	๙๔๕.๐๐	-	-	๙๔๕.๐๐	
๕	สีกันสนิมรองพื้น	๒๓.๑๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๐๘.๕๐	-	-	๘๐๘.๕๐	
๖	สีน้ำมัน	๒๓.๑๐	ตร.ม.	๓๕.๐๐	๘๐๘.๕๐	-	-	๘๐๘.๕๐	
๗	คอนกรีตฐานรองล้อเลื่อน	๖.๐๐	ตร.ม.	๓๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๕๐.๐๐	๓๐๐.๐๐	๒,๑๐๐.๐๐	
๘	ค่าล้อเลื่อนและอุปกรณ์ประตู (เหมา)	๑.๐๐	ชุด	๑,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	-	-	๑,๐๐๐.๐๐	
๙	ค่าแรงงานติดตั้งผนังไม้ระแนง ๒ ด้าน	๑๒.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	-	๑๕๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	๑,๘๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๒,๖๕๐.๖๔		๒,๑๐๐.๐๐	๑๔,๗๕๐.๖๔	

