

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเขาปูน – กำแพงถม ๑๒
(ท่าหัก – บ้านแคว) หมู่ที่ ๓
ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๘๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายเขาปูน – กำแพงถม ๑๒ (ท่าหัก – บ้านแคว) หมู่ที่ ๓ ตำบลนาเรียง ถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจร คสล. กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และถมไหล่ลูกรังไหล่ทาง ข้างละ ๐.๕๐ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐.๐๐ ลบ.ม. พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นชัย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายวิเชียร ไหมดี	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ
๖.๕ นายสมเกียรติ บุญคง	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบ ป.ร.๔
 สถานที่ก่อสร้าง สายเขาปูน - กำแพงม ๑๒ หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ท ๑-๐๑
 ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
 ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
 ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตรระยะทาง ๒๐๐.๐๐ เมตรหนา ๐.๑๕ ม.(พื้นที่ประมาณ ๘๐๐.๐๐ ตร.ม.)

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
๑	งานคอนกรีต								
๑.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๑๒๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐	๒๔๐,๐๐๐.๐	๓๕๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐	๒๘๒,๐๐๐.๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๔๐.๐๐	ลบ.ม.	๔๕๐.๐	๑๘,๐๐๐.๐	๘๐.๐๐	๓,๒๐๐.๐	๒๑,๒๐๐.๐	
๑.๓	ค่าแบบข้างคิดตามความยาว ๒ ข้าง	๒๒.๕๐	ลบ.ฟ.	๓๘๐.๐	๘,๕๕๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๘,๕๕๐.๐	
๒	เหล็กเสริม								
๒.๑	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐	๑๗,๖๐๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๑๗,๖๐๐.๐	
๒.๒	เหล็กกลม ศก. ๑๕ มม	๘.๐๐	เส้น	๒๗๐.๐	๒,๑๖๐.๐	๒.๘๐	๒๒.๔	๒,๑๘๒.๔	
๒.๓	เหล็กกลม ศก. ๑๙ มม	๑.๐๐	เส้น	๔๔๐.๕	๔๔๐.๕	๒.๘๐	๒.๘	๔๔๓.๓	
๒.๔	เหล็กข้ออ้อย ศก. ๑๖ มม.	๑๐.๐๐	เส้น	๓๐๙.๐	๓,๐๙๐.๐	๒.๘๐	๒๘.๐	๓,๑๑๘.๐	
๓	ท่อ คสล.Dia.								
๓.๑	ท่อ คสล.Dia ๓๐ cm.	๐.๐๐	ท่อน	๒๕.๐	๐.๐	๓๒๘.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๒	ท่อ คสล.Dia ๔๐ cm.	๐.๐๐	ท่อน	๒๖.๐	๐.๐	๓๒๙.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๓	ท่อ คสล.Dia ๖๐ cm. ปากลิ้นราง ขึ้น ๓	๐.๐๐	ท่อน	๖๓๒.๐	๐.๐	๙๓.๗๗	๐.๐	๐.๐	
๓.๔	ท่อ คสล.Dia ๐.๘๐ cm.	๐.๐๐	ท่อน	๑,๐๙๙.๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๕	เสาหลักกันโค้ง	๐.๐๐	ท่อน	๑๐๐.๐	๐.๐	๓๓๒.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๔	วัสดุอื่นๆ								
๔.๑	แอสฟัลท์	๗๒.๐๐	ลิตร	๑๒.๐	๘๖๔.๐	๐.๐๐	๐.๐	๘๖๔.๐	
๔.๒	ค่าหินปูไหล่ทาง	๓๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๑.๐	๓,๙๓๐.๙	๙๑.๐๐	๒,๗๓๐.๐	๖,๖๖๐.๙	
๔.๔	วัสดุรองพื้นทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๐.๐	๐.๐	๒๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๖.๔	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๒๕๐.๐๐	เมตร	๐.๐	๐.๐	๑๒.๔๓	๓,๑๐๗.๕	๓,๑๐๗.๕	
๕	งานประเภทเหมาจ่าย								
๕.๑	งานป้ายประชาสัมพันธ์	๑.๐๐	ชุด	๒,๕๐๐.๐	๒,๕๐๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๒,๕๐๐.๐	
๕.๓	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	๑.๐๐	ชุด	๐.๐	๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐	
๕.๒	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	๘๐๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
รวมเงิน					๒๙๗,๑๓๔.๔		๖๑,๐๙๐.๗	๓๕๘,๒๒๖.๑	
คิดเป็นเงิน								๓๕๘,๒๒๖.๑	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ ๐.๐๐%					๐.๐				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								๓๕๘,๒๒๖.๑	
								๓๕๘,๒๐๐.๐	

น้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๔.๐๐ - ๒๕.๐๐ บาท

ลงชื่อ ประมาณการ
 (นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ พร.๕

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายเขาปูน - กำแพงถม ๑๒ หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท ๑-๐๑ ประมาณราคาตามแบบ พร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก ๑)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๘,๒๐๐.๐๐	๑.๕๐๑๙	๕๐๒,๑๖๐.๕๘	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%			๓๐,๑๒๙.๖๓	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗.๐๐%			๓๕,๑๕๑.๒๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๒,๑๖๐.๖	
	งบประมาณ			๔๙๙,๘๐๐.๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ
(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

อนุมัติ
(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายเขาปูน - กำแพงถม ๑๒ หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท ๑-๐๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก ๒)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๕๘,๒๐๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๐๒,๑๖๐.๕๘	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%			๓๐,๑๒๙.๖๓	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗.๐๐%			๓๕,๑๕๑.๒๔	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๐๒,๑๖๐.๖	
	งบประมาณ			๔๙๙,๘๐๐.๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ

๘๐๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

๖๒๔.๗๕ บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๑๕๑/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายวิเชียร ไหมดี)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

ลงชื่อ กรรมการ

(นายสมเกียรติ บุญคง)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.๖
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายเขาปูน - กำแพงฉม ๑๒ หมู่ที่ ๓ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่..... ท ๑-๐๑...	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น	
ประมาณราคาโดย		๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน		