

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑.ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๑ (บ้านนาگان)

ตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒.วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๒๔๖,๐๐๐.๐๐.....บาท

๓.ลักษณะงาน

โดยสังเขป

โดยทำการก่อสร้างรั้วบริเวณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาگان หมู่ที่ ๑ กว้างช่วงละ ๓.๐๐ เมตรสูง ๑.๕๐ เมตร.ยาว ๔๕.๐๐ เมตร.หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗.๕๐ ตารางเมตร.และก่อสร้างเสาธง ฐานวงกลมรัศมี กว้าง ๓.๖๐ เมตร.สูง ๙.๒๐ เมตร.และประตูรั้วเข้า-ออก ศพด.พร้อมติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย ตามแบบแปลน อบต.นาเรียง เสร็จเรียบร้อย

๔.ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒๔๖,๐๐๐.๐๐ ... บาท

๕.บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายชัยมาศ จิตต์อำนาจ	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ
๖.๕ นายจำลอง ด้วงแก้ว	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	กรรมการ

รายการประมาณกลางราคาค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานทาง	แบบ	ปร.๖
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง		
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
แบบเลขที่	ประมาณการตามแบบ	ปร. ๔	จำนวน ๒ แผ่น
ประมาณราคา วันที่	๑๐-ก.ค.-๖๐		

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างรั้วและเสารง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาเรียง(บ้านนาگان)	๒๔๐,๖๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๔๐,๖๐๐.๐๐	
งบประมาณ	ราคางบประมาณที่ตั้งไว้	๒๔๐,๖๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สองแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน		

สรุปผลประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานอาคาร	โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนาแก่น)
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.๕
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
ประมาณการตามแบบ ปร. ๔	จำนวน ๒ แผ่น	แบบเลขที่
ประมาณราคา		

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๘๔,๒๗๘.๙๔	๑.๓๐๗๔	๒๔๐,๙๒๖.๒๙	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒๔๐,๙๒๖.๒๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสี่หมื่นหกร้อยบาทถ้วน)			๒๔๐,๖๐๐.๐๐	
ขนาดหรือเนื้อที่		๐	ตารางเมตร		
เฉลี่ยราคาประมาณ			บาท / ตารางเมตร		

ประมาณการ

ลงชื่อ นายช่างโยธาชำนาญงาน
(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

ตรวจสอบ

ลงชื่อ ผู้อำนวยการกองช่าง
(นายชนะ ลั่นชัย)

เห็นชอบ

ลงชื่อ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสุกิจ สายสิงห์)

อนุมัติ

ลงชื่อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
(นายสมเกียรติ ไหมดี)

สรุปผลประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง
ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	งานอาคาร	โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธง ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง (บ้านนาแก่น)		
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง			แบบ ปร.๕
สถานที่ก่อสร้าง	หมู่ที่ ๑ ตำบลนาเรียง			
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง		
ประมาณการตามแบบ ปร. ๕	จำนวน ๒	แผ่น	แบบเลขที่	
ประมาณราคา				

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานอาคาร	๑๘๔,๒๗๘.๙๔	๑.๓๐๗๔	๒๔๐,๙๒๖.๒๙	
๒	ประเภทงานทาง			-	
๓	ประเภทงานชลประทาน				
๔	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม			-	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%				
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖.๐๐%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗.๐๐%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			๒๔๐,๙๒๖.๒๙	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนสี่หมื่นหกกร้อยบาทถ้วน)			๒๔๐,๖๐๐.๐๐	

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียงที่ ๑๕๕/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ

(นายชนะ ลั่นชัย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ

(นายจำลอง ตัวแก้ว)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

ลงชื่อ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ

(นายชัยมาศ จิตต์อำนาจ)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๑ (บ้านนาถิ่น)

แบบ พร.๔ แผ่นที่ ๑/๒

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บ้านนาถิ่น ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาวิน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานรั้ว								
๑	งานขุดดิน ฐานราก	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	-	-	๖๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	
๒	งานทรายหยาบรองพื้น	๐.๗๕	ลบ.ม.	๔๓๐.๐๐	๓๒๒.๕๐	๘๐.๐๐	๖๐.๐๐	๓๘๒.๕๐	
๓	คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๑๕.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๕,๒๕๐.๐๐	๓๕,๒๕๐.๐๐	
๔	ไม้แบบ	๙๐.๐๐	ตร.ม.	๓๘๐.๐๐	๓๔,๒๐๐.๐๐	๘๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	
๕	ตะปู , ลวดผูกเหล็ก	๕๐.๐๐	กก.	๓๕.๕๘	๑,๗๗๙.๐๐	-	-	๑,๗๗๙.๐๐	
๖	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๓๐.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๓,๑๕๐.๐๐	๒๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	๓,๗๕๐.๐๐	
๗	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๔๐.๐๐	เส้น	๕๓.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	๘.๐๐	๓๒๐.๐๐	๒,๔๔๐.๐๐	
๘	งานก่ออิฐกำแพง	๒๗.๐๐	ตร.ม.	๑๓๐.๐๐	๓,๕๑๐.๐๐	๘๐.๐๐	๒,๑๖๐.๐๐	๕,๖๗๐.๐๐	
๙	งานฉาบปูนกำแพง	๖๗.๐๐	ตร.ม.	๑๒๐.๐๐	๘,๐๔๐.๐๐	๘๐.๐๐	๕,๓๖๐.๐๐	๑๓,๔๐๐.๐๐	
๑๐	งานทาสีกำแพง	๖๗.๐๐	ตร.ม.	๔๕.๐๐	๓,๐๑๕.๐๐	๔๐.๐๐	๒,๖๘๐.๐๐	๕,๖๙๕.๐๐	
๑๑	เหล็กกล่องสี่เหลี่ยม ขนาด ๑.๕"X๑.๕"	๔๕.๐๐	ท่อน	๓๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐		-	๑๕,๗๕๐.๐๐	
๑๒	ไม้สังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนต์ ขนาด ๖" สูง ๐.๕๐ ม.	๒๒๕.๐๐	ท่อน	๖๐.๐๐	๑๓,๕๐๐.๐๐	๑๐.๐๐	๒,๒๕๐.๐๐	๑๕,๗๕๐.๐๐	
๑๓	ค่าแรงงานเชื่อมเหล็กรั้ว	๒๒.๐๐	ตร.ม.		-	๒๕๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	๕,๕๐๐.๐๐	
๑๔	ประตูเลื่อน (เข้า - ออก พร้อมอุปกรณ์ ยาว ๕.๐๐ เมตร.)	๑.๐๐	ชุด	๑๓,๓๐๐.๐๐	๑๓,๓๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๑๖,๓๐๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๒๘,๖๘๖.๕๐		๓๕,๒๘๐.๐๐	๑๖๓,๙๖๖.๕๐	

รายการประมาณราคาก่อสร้าง

ประมาณราคาก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรั้วและเสารัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง หมู่ที่ ๑ (บ้านนาگان)

แบบ ปร.๔ แผ่นที่ ๒/๒

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ ๑ บ้านนาگان ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่

ฝ่ายประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาวัน ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ประมาณการโดย

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	หมวดงานเสารัง								
๑	งานทรายหยาบรองพื้น	๒.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๐๐	๘๖๐.๐๐	๘๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	๑,๐๒๐.๐๐	
๒	คอนกรีตกำลังอัดประลัย ๒๔๐ KSC	๒.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๓๕๐.๐๐	๗๐๐.๐๐	๔,๗๐๐.๐๐	
๓	ตะปู	๔.๐๐	กก.	๔๕.๐๐	๑๘๐.๐๐	-	-	๑๘๐.๐๐	
๔	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๙ มม.	๑๔.๐๐	เส้น	๑๐๕.๐๐	๑,๔๗๐.๐๐	๒๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๑,๗๕๐.๐๐	
๕	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.๒๔ ยาว ๑๐ เมตร ศก. ๖ มม.	๘.๐๐	เส้น	๕๖.๐๐	๔๔๘.๐๐	๘.๐๐	๖๔.๐๐	๔๕๖.๐๐	
๖	ลวดผูกเหล็ก	๓.๐๐	กก.	๔๕.๔๘	๑๓๖.๔๔	-	-	๑๓๖.๔๔	
๗	งานท่อเหล็กอ้ายสังกะสี ขนาด ศก.๒ นิ้ว ประเภท BS-M	๒.๐๐	ท่อน	๑,๐๐๕.๐๐	๒,๐๑๐.๐๐		-	๒,๐๑๐.๐๐	
๘	งานท่อเหล็กอ้ายสังกะสี ขนาด ศก.๓ นิ้ว ประเภท BS-M	๑.๐๐	ท่อน	๑,๖๑๒.๐๐	๑,๖๑๒.๐๐		-	๑,๖๑๒.๐๐	
๙	สลัก ศก.๑/๒ นิ้ว ยาว ๑๐ นิ้ว	๓.๐๐	อัน	๗๕.๐๐	๒๒๕.๐๐		-	๒๒๕.๐๐	
๑๐	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๒ นิ้ว)	๑.๐๐	อัน	๒๕๐.๐๐	๒๕๐.๐๐		-	๒๕๐.๐๐	
๑๑	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๓ นิ้ว)	๒.๐๐	อัน	๓๙๐.๐๐	๗๘๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	๑,๑๘๐.๐๐	
๑๒	บัวเหล็กสีทอง ครอบหัวเสา (ขนาด ๑/๒ นิ้ว)	๖.๐๐	อัน	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	๑,๙๕๐.๐๐	
๑๓	ชุดข้อต่อเกลียวลด ขนาด ๓ x ๒ นิ้ว	๑.๐๐	ตร.ม.	๑๕๗.๐๐	๑๕๗.๐๐	๒๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๓๕๗.๐๐	
๑๔	ค่าแรงงาน	๑.๐๐	เหมา		-	๔,๕๓๐.๐๐	๔,๕๓๐.๐๐	๔,๕๓๐.๐๐	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				๑๒,๘๗๘.๔๔		๗,๔๓๔.๐๐	๒๐,๓๑๒.๔๔	