

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายสุชาติ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒
ตำบลนาเรียง อำเภอพรมหิรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป โครงการบุกเบิกถนน สายบ้านนายสุชาติ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเรียง อำเภอพรมหิรี จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการบุกเบิกถนน สายบ้านนายสุชาติ-บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ตำบลนาเรียง โดยทำการปรับพื้นที่ ขุดต่อ และใช้ดินลูกรังถมคันน้ำ ๓ จุด และถมดินปรับระดับถนนกว้าง ๕.๐๐ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ถมดินหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร ปริมาตรดินรวมไม่น้อยกว่า ๙๐๐ ลบ.ม. และถมหินคลุกทับหน้าผิวจราจรหนาเฉลี่ย ๐.๐๘ เมตร หรือปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๘๘ ลบ.ม. พร้อมเกรดเกลี่ยเรียบลาดน้ำและบดอัดแน่น และทำการขุดดินฝังท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๑.๐๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด.และท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ปากล้นราง ชั้น ๓ ยาว ๑ เมตร ศก. ๐.๘๐ ม. จำนวน ๖ ท่อน ๒ จุด รวมท่อ ๑๒ ท่อน.พร้อมลาดท่อ คสล. ทั้ง ๓ จุดตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท ๑-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการ ๑ ป้าย เสร็จเรียบร้อย

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๔๙๙,๘๐๐.๐๐ ... บาท

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง.....

๕.๑ แบบ พร.๔ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑..... แผ่น
๕.๓ แบบ พร.๖ จำนวน ๑..... แผ่น

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสุกิจ สายสิงห์	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชนะ ลั่นซ้าย	ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๖.๓ นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๖.๔ นายมนูญ ผันแปรจิตต์	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กรรมการ
๖.๕ นายแปลก เชษฐวรณสิทธิ์	ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	กรรมการ

บัญชีแสดงวัสดุ

ประมาณราคา โครงการบุกเบิกถนน แบบ พร.๔

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุชาติ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช แบบเลขที่ ท ๑-๐๑

ฝ่ายประมาณราคา กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาโดย นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ปริมาณงาน กว้าง ๕.๐๐ เมตรระยะทาง ๙๐๐.๐๐ เมตรดินลูกรังหนาเฉลี่ย ๐.๒๐ ม.(พื้นที่ ๔,๕๐๐.๐๐ ตร.ม.) หินคลุกหนา ๐.๐๘ เมตรพร้อมวางท่อ รวม ๓ จุด

ลำดับที่	รายการ	จำนวนหน่วย		ค่าวัสดุ		ค่าแรง		ค่าวัสดุและ	หมายเหตุ
		จำนวน	หน่วย	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ราคาต่อหน่วย	เป็นเงิน	ค่าแรงงาน	
๑	งานคอนกรีต								
๑.๑	คอนกรีต ๑:๒:๔	๐.๐๐	ลบ.ม.	๒,๐๐๐.๐	๐.๐	๓๕๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๑.๒	ทรายหยาบรองพื้นทาง	๐.๐๐	ลบ.ม.	๕๕๐.๐	๐.๐	๘๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๑.๓	ค่าแบบข้างคืบตามความยาว ๒ ข้าง	๐.๐๐	ลบ.ฟ.	๓๘๐.๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๒	เหล็กเสริม								
๒.๑	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา ๔.๐ มม. @ ๐.๒๐*๐.๒๐ ม.	๐.๐๐	ตร.ม.	๒๒.๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๒.๒	เหล็กกลม ศก. ๑๕ มม	๐.๐๐	เส้น	๒๗๐.๐	๐.๐	๒.๘๐	๐.๐	๐.๐	
๒.๓	เหล็กกลม ศก. ๑๙ มม	๐.๐๐	เส้น	๔๔๐.๕	๐.๐	๒.๘๐	๐.๐	๐.๐	
๒.๔	เหล็กข้ออ้อย ศก. ๑๖ มม.	๐.๐๐	เส้น	๓๐๙.๐	๐.๐	๒.๘๐	๐.๐	๐.๐	
๓	ท่อ คลส. Dia.								
๓.๑	ท่อ คลส. Dia ๓๐ cm.	๐.๐๐	ท่อน	๒๕.๐	๐.๐	๖๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๒	ท่อ คลส. Dia ๔๐ cm.	๐.๐๐	ท่อน	๒๖.๐	๐.๐	๘๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๓	ท่อ คลส. Dia ๖๐ cm. ปากลิ้นราง ชั้น ๓	๐.๐๐	ท่อน	๖๓๒.๐	๐.๐	๑๐๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๓.๔	ท่อ คลส. Dia ๐.๘๐ cm. ปากลิ้นราง ชั้น ๓	๑๒.๐๐	ท่อน	๑,๒๖๑.๐	๑๕,๑๓๒.๐	๑๒๐.๐๐	๑,๔๕๐.๐	๑๖,๕๗๒.๐	
๓.๕	ท่อ คลส. Dia ๑.๐๐ cm. ปากลิ้นราง ชั้น ๓	๖.๐๐	ท่อน	๑,๗๒๘.๐	๑๐,๓๖๘.๐	๑๕๐.๐๐	๙๐๐.๐	๑๑,๒๖๘.๐	
๔	วัสดุอื่นๆ								
๔.๑	งานปรับพื้นที่ ขุดตอ ถางป่า	๔,๕๐๐.๐๐	ตร.ม.		๐.๐	๓.๔๒	๑๕,๓๙๐.๐	๑๕,๓๙๐.๐	
๔.๒	ค่าหินคลุกทับหน้าพื้นทาง	๒๘๘.๐๐	ลบ.ม.	๔๓๐.๐	๑๒๓,๘๔๐.๐	๘๐.๐๐	๒๓,๐๔๐.๐	๑๔๖,๘๘๐.๐	
๕.๔	วัสดุรองพื้นทาง(ลูกรังถม)	๙๐๐.๐๐	ลบ.ม.	๑๓๕.๐	๑๒๑,๕๐๐.๐	๕๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐	๑๕๗,๕๐๐.๐	
๖.๔	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	๐.๐๐	เมตร	๐.๐	๐.๐	๑๒.๔๓	๐.๐	๐.๐	
๕	งานประเภทเหมาจ่าย								
๕.๑	งานป้ายประชาสัมพันธุ์	๑.๐๐	ชุด	๐.๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
๕.๓	ค่าเครื่องจักรปรับเกรด	๑.๐๐	ชุด	๐.๐	๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐	๑๐,๐๐๐.๐	
๕.๒	ค่าวัสดุถมคอนกรีต	๐.๐๐	ตร.ม.	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐๐	๐.๐	๐.๐	
รวมเงิน					๒๗๐,๘๔๐.๐		๘๖,๗๗๐.๐	๓๕๗,๖๑๐.๐	
คิดเป็นเงิน								๓๕๗,๖๑๐.๐	
ค่าขนส่ง คิดให้เฉพาะค่าวัสดุ ๐.๐๐%					๐.๐				
ค่างาน (ค่าวัสดุ+ค่าแรง+ค่าขนส่ง)								๓๕๗,๖๑๐.๐	
								๓๕๗,๖๐๐.๐	

น้ำมันดีเซล ลิตรละ ๒๔.๐๐ - ๒๕.๐๐ บาท

ลงชื่อ ประมาณการ
(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุชาติ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท ๑-๐๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก ๒)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๙,๐๙๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๑๗,๔๒๗.๒๗	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%			๓๖,๒๑๙.๙๑	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗.๐๐%			๓๖,๒๑๙.๙๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๑๗,๔๒๗.๒๗	
	งบประมาณ			๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ประมาณการ นายช่างโยธาชำนาญงาน

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ)

เห็นชอบ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ตรวจสอบ ผู้อำนวยการกองช่าง

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

อนุมัติ

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

สรุปผลการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบ ปร.๕

ประเภทงาน ทาง

สถานที่ก่อสร้าง สายบ้านนายสุชาติ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท ๑-๐๑

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น

ประมาณราคาโดย

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน (บาท)	FACTOR F (ฝนตกชุก ๒)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๓๖๙,๐๙๐.๐๐	๑.๔๐๑๙	๕๑๗,๔๒๗.๒๗	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	เงินประกันผลงานหัก ๐.๐๐%			๐.๐๐	
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗.๐๐%			๓๖,๒๑๙.๙๑	
	ดอกเบี้ยเงินฝาก ๗.๐๐%			๓๖,๒๑๙.๙๑	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๑๗,๔๒๗.๓	
	งบประมาณ			๕๙๙,๘๐๐.๐	
	ตัวอักษร	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน			

ความยาวประมาณ

๗๒๐.๐๐ ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ

๖๙๔.๑๗ บาท/ตร.ม.

กำหนดราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ ๑๕๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๐

ลงชื่อ ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ กรรมการ

(นายชัยวัฒน์ ศศิสุวรรณ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

ลงชื่อ กรรมการ

(นายแปลก เชษฐวรณสิทธิ์)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

ลงชื่อ กรรมการ

(นายมนูญ ผั่นแปรจิตร)

ประชาคมหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒

รายการประมาณการราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	แบบ ปร.๖
ประเภทงาน	ทาง	
สถานที่ก่อสร้าง	สายบ้านนายสุชาติ - บ้านโพธิ์ หมู่ที่ ๒ ต.นาเรียง อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช	
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่... ท ๑-๐๑	ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น	
ประมาณราคาโดย		๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	โครงการบุกเบิกถนน	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
งบประมาณ	ราคางบประมาณราคาที่ตั้งไว้	๔๙๙,๘๐๐.๐๐	
(ตัวอักษร)	สี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยบาทถ้วน		