

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านเพิง-หนองสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 443,700.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายบ้านเพิง-หนองสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง กว้าง 5 เมตร
ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และถม
หินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 31 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง
ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 443,700.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 - 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุกิจ สายสิงห์	ประธานกรรมการ
6.2 นายชนะ ลั่นซ้าย	กรรมการ
6.3 นายอรรถนพ กาญจนอุดม	กรรมการ
6.4 นายศรายุทธ จิรธนาชน	กรรมการ
6.5 นายอรุณ บุรินทร์โกษฐ์	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ที่ นศ ๘๕๐๐๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านเพ็ง - หนองสาคร หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเรียง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงที่...../๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายบ้านเพ็ง - หนองสาคร หมู่ที่ ๔ ตำบลนาเรียง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้ร่วมประชุมและได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. กว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๑ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ เป็นเงิน ๔๔๓,๓๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๔๔๓,๓๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน รายละเอียดตามรายการประมาณการแนบท้าย

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการตกลงราคาจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ถิ่นชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๔)

(นายอรรถนพ กาญจนอุดม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จิรนาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๔)

(นายอรุณ บุรินทร์โกษฐ์)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พิจารณาแล้ว.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	#
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายบ้านเพิง - หนองสาคร หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง	
หน่วยงานออกแบบแปลนและราชการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง	
แบบเลขที่	ท.1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย	
ประมาณการตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น	
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙	

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	326,893	1.3574	443,724.60	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม		1.2509	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			443,724.60	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสี่แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)			443,700.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ 0 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 555 บาท / ตารางเมตร (งานถนนคสล.)

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ลั่นชัย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๔)

(นายอรรถนพ กาญจนอุดม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จิรนาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๔)

(นายอรุณ บุรินทร์โกษฐ์)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 4 ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท.1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราคาวัดที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่

/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต (fc' 240 ksc)	120	ลบ.ม.	1,839.94	220,793	306	36,720	257,513	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh # 0.20 ม.	800	ตร.ม.	23.00	18,400	5	4,000	22,400	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	5	เส้น	255.38	1,277	47	235	1,512	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม.	2	เส้น	458.78	918	75	150	1,068	
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	19	เส้น	254.79	4,841	53	1,007	5,848	
6	ทรายหยาบรองพื้น	40	ลบ.ม.	250.00	10,000	15	600	10,600	
7	หินคลุก	31	ลบ.ม.	380.00	11,780	15	465	12,245	
8	ยางมะตอย	54	ลิตร	15.00	810	15	810	1,620	
9	ไม้แบบ คัด 25 %	15.00	ลบ.ฟ.	300.00	4,500	0	-	4,500	
10	ค่าแรงไม้แบบ	60.00	ตร.ม.	0.00	-	133	7,980	7,980	
11	โฟม	2	แผ่น	30.00	60	0	-	60	
12	ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 8.5	2	ท่อน	58.88	118	0	-	118	
13	งานปรับพื้นที่	1,000	ตร.ม.	0.00	-	1.43	1,430	1,430	
14	ถมดินลูกรังปรับระดับ	0	ลบ.ม.	150	-	20	-	-	
15	รื้อท่อระบายน้ำ	0	จุด	0	-	2,000	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				273,496		53,397	326,893	