

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 211,600.- บาท
3. ลักษณะงาน
โดยสังเขป โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง โดย
ก่อสร้างถนนกว้าง 5 เมตร ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า
380 ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า 15 ลูกบาศก์เมตร
พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ท1-01 และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 เป็นเงิน 211,600.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
- 5.1 แบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
- 5.2 แบบ ปร.5 จำนวน 1 แผ่น
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

6.1 นายสุกิจ สายสิงห์	ประธานกรรมการ
6.2 นายชนะ ลั่นชัย	กรรมการ
6.3 นางสาวบุญรวม สุราฤทธิ์	กรรมการ
6.4 นายศรายุทธ จิรธนาชน	กรรมการ
6.5 นายสมพงศ์ มาศจด	กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ที่ นศ ๘๕๐๐๓/๒๕๕๘

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเรียง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียงที่...../๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ได้แต่งตั้งผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางของโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเรียง นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้นได้ร่วมประชุมและได้กำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. สายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ ๕ ตำบลนาเรียง โดยก่อสร้างถนนกว้าง ๕ เมตร ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๕ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๓๘๐ ตารางเมตร และถมหินคลุกไหล่ทางข้างละ ๐.๕๐ เมตร ปริมาตรหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๕ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเกลี่ยปรับระดับไหล่ทาง ตามแบบแปลนกรมการปกครอง ทด-๐๑ และติดตั้งป้ายโครงการ จำนวน ๑ ป้าย

งบประมาณ เป็นเงิน ๒๑๑,๖๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ราคากลาง เป็นเงิน ๒๑๑,๖๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน)

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง ๓๐ วัน รายละเอียดตามรายการประมาณการแนบท้าย

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุมัติใช้ราคากลางในการตกลงราคาจ้างต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ถิ่นซ้าย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๕)

(นางสาวบุญรวม สุราฤทธิ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จิรนาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๕)

(นายสมพงษ์ มาศจด)

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุกิจ สายสิงห์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

พิจารณาแล้ว.....

(ลงชื่อ).....

(นายสมเกียรติ ไหมดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

วันที่.....เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

สรุปผลประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประเภท	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
เจ้าของ	องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
สถานที่ก่อสร้าง	ถนนสายหน้าวัดกำแพงถม หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ	ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง
แบบเลขที่	ท.1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
ประมาณการตามแบบ ปร. 4	จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่	๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน เป็นเงิน / บาท	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน / บาท	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
2	ประเภทงานทาง	155,936	1.3574	211,667.57	
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	0	1.2509	0.00	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ			211,667.57	
	คิดเป็นเงินประมาณ (เงินสองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหก ร้อยบาทถ้วน)			211,600.00	
	ขนาดหรือเนื้อที่	0	ตารางเมตร		
	เฉลี่ยราคาประมาณ	557	บาท / ตารางเมตร (งานถนนคสล.)		

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสุกิจ สายสิงห์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายชนะ ลั่นซ้าย)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๕)

(นางสาวบุญธรรม สุราฤทธิ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายศรายุทธ จิรนาชน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ประชาคมหมู่ที่ ๕)

(นายสมพงศ์ มาศจาด)

สถานที่ดำเนินการ หมู่ที่ 5 ตำบลนาเรียง

แบบเลขที่ ท.1 - 01 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ฝ่ายประมาณการ ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง

ประมาณราควันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๙

ประมาณการโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.นาเรียง ที่ /๒๕๕๙ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๙

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	คอนกรีต (fc' 240 ksc)	57	ลบ.ม.	1,839.94	104,877	306	17,442	122,319	
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh # 0.20 ม.	380	ตร.ม.	23.00	8,740	5	1,900	10,640	
3	เหล็กเส้นกลม RB Ø 15 มม.	3	เส้น	255.38	766	47	141	907	
4	เหล็กเส้นกลม RB Ø 19 มม.	1	เส้น	458.78	459	75	75	534	
5	เหล็กเส้นข้ออ้อย DB Ø 16 มม.	10	เส้น	254.79	2,548	53	530	3,078	
6	ทรายหยาบรองพื้น	19	ลบ.ม.	250.00	4,750	15	285	5,035	
7	หินคลุก	15	ลบ.ม.	380.00	5,700	15	225	5,925	
8	ยางมะตอย	25	ลิตร	15.00	375	15	375	750	
9	ไม้แบบ คัด 25 %	7.30	ลบ.ฟ.	300.00	2,190	0	-	2,190	
10	ค่าแรงไม้แบบ	28.50	ตร.ม.	0.00	-	133	3,791	3,791	
11	โฟม	1	แผ่น	30.00	30	0	-	30	
12	ท่อ PVC Ø 1" ขึ้น 8.5	1	ท่อน	58.88	59	0	-	59	
13	งานปรับพื้นที่	475	ตร.ม.	0.00	-	1.43	679	679	
14	ถมดินลูกรังปรับระดับ	0	ลบ.ม.	150.00	-	20	-	-	
15	รั้วท่อระบายน้ำ	0	จุด	0.00	-	2,000	-	-	
	รวมค่าวัสดุ + ค่าแรง				130,493		25,443	155,936	